

Erneuerung der defekten Toiletten- und Dusch-Installation inclusive aller Ventile und Anschlussleitungen. Demontage und Entsorgung der alten Sanitäröbekte, Trennwände und Fliesen, inclusive aller Abbrucharbeiten. Installation der neuen Sanitäröbekte, inclusive aller Trockenbauarbeiten und Fliesenverlegung, sowie Entlüftung der gesamten Anlage. Die Arbeiten sind im H-/G-Wing und durchzuführen:

SOW Renovierung und Reparatur von WC-Räumen in der COB

C.3.1.1 SOW Renovierung und Reparatur der Herren Toiletten in Raum 214 H-Wing 1-Stock

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung
2	1 Pauschale	Demontage der Öbekte und Leitungen incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten der bestehenden Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putzt, Fliesenkleber und Eckschienen. Inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich der Dusche
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 24 qm Boden/Wandfliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 DT10 295*295mm 20 qm Keratim Deutsches Steinzeug Matt weiss ca.200*240mm, incl. Verfugung, Bodenfliesen-Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 15m
5	1 Pauschale	Silikofugen herstellen incl. Material ca. 35m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung für die Dusche über die Raumdecke, ca. 15m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26
7	2St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank WC-Anlage, Installation und Verrohrung 1. St. Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ 1. St. BehindertengerechteWandmontage Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Toilettensitz, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
8	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank Urinal-Anlage, Installation und Verrohrung, Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf, Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
9	2St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement, Wandmontage Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf Wandmontage Behinderten-Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ Installation von Wassermischer Type Standard CeraMix Blue Waschtischarmatur, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen

10	1St.	Kessel-Bodenablauf, incl. Material und Verbindungsleitungen
11	2St.	Installation von Waschbeckenarmaturen
12	1St.	Radiatoren
13	Pauschale	Installation von Trockenbau- bzw. Installationswänden
14	1St.	Installation von Trennwänden Type META 40 FB für: eine Toilette, einen Raumtrenner und Urinablage
15	1 Pauschale	Lieferung und Installation eines neuen Durchlauferhitzers Installation von Toiletten-Equipment.
15	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter

C.3.1.2 SOW Renovierung und Reparatur der Damen Toiletten in Raum 216 H-Wing 1-Stock

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung
2	1 Pauschale	Demontage der Objekte und Leitungen, incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten bestehender Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag.
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putzt, Fliesenkleber und Eckschienen, inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich der Dusche
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 28 qm Boden-/Wandfliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 DT10 295*295mm 20 qm Keratim Deutsches Steinzeug matt-weiss ca.200*240mm Incl. Verfugung, Bodenfliesen Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 15 m
5	1 Pauschale	Silikonfugen herstellen incl. Material ca.35 m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung für die Dusche, über die Raumdecke, ca. 15 m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26
7	2St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank WC-Anlage, Installation und Verrohrung 1. St. Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ 1. St. Behindertengerechte Wandmontage Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Toilettensitz, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
8	2St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement Wandmontage Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf Wandmontage behindertengerechter Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ Installation von Wassermischer TypeStandard CeraMix Blue Waschtischarmatur, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen

9	1St.	Kessel Bodenablauf, Incl. Material und Verbindungsleitungen
10	2St.	Installation von Waschbeckenarmaturen
11	1St.	Radiatoren
12	Pauschale	Montage von Trockenbauwand bzw. Installationswand
13	1St.	Installation von Trennwänden Type META 40 FB für: 2 Toiletten (ca. 6 m) Wand, 2 Türen 100 cm bzw. 70 cm, Urinablage
14	1 Pauschale	Lieferung und Installation eines neuen Durchlauferhitzer Installation von Toiletten-Equipment.
15	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter

C.3.1.3 SOW Renovierung und Reparatur der Herren Dusch- und Toilettenräume in Raum 008 G-Wing

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung
2	1 Pauschale	Demontage der Objekte und Leitungen, incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten bestehender Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag.
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putz, Fliesenkleber und Eckschienen. Inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich der Dusche
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 30 qm Boden/Wandfliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 DT10 295*295mm 35 qm Keratim Deutsches Steinzeug matt-weiss ca.200*240mm, incl. Verfugung, Bodenfliesen Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 15 m
5	1 Pauschale	Silikonfugen herstellen, incl. Material ca.30 m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung für die Dusche, über die Raumdecke, ca.15 m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26
7	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank WC-Anlage, Installation und Verrohrung Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“, incl. Ablauf Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Toilettensitz, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
8	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement Wandmontage Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf Installation von Wassermischer TypeStandard CeraMix Blue Waschtischarmatur, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
9	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank Urinal-Anlage, Installation und Verrohrung Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“ incl. Ablauf Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen

10	1St.	Kessel Bodenablauf, incl. Material und Verbindungsleitungen
11	1St.	Verlegung doppelwandiger Trockenbauwand, ca. 8 qm
12	1St.	Installation von Trennwänden Type META 40 FB für: 2 Toiletten und Wand, 1 Tür 90 cm, 1 Raum Trenner
13	1St.	Installation und Verrohrung von: Duschwanne Type Ideal Standard Eurovit, ca.. (80cm*80cm) Installation von Wassermischer Type Ideal Standard CeraMix Blue Installation von Duschbrause Type Ideal Standard Wasserspar Ausführung Duschtrenn-Tür, 2 Türen ESG und Chrom, inclusive Dichtungen, Incl. Montage.
14	1 Pauschale	Errichten einen Trockenwand, ca. 8 qm, incl. Vorarbeiten
15	1St.	Installation Heisswasser Boiler Type Stiebel Eltron 231252, 50 Liter, SHZ 50 inclusive Material und Verbindungsleitungen und Abwasserleitung Sicherheitsgruppe KV30, Wandbefestigung oder Stiebel Eltron 13kW Durchlauferhitzer
16	1 Pauschale	Installation einer Abluftanlage, Wanddurchbruch, Lüfter, Abluftrohr und Deckenelement
17	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter
18	1St.	Radiator, incl. Thermostate und Einbau

C.3.1.3 SOW Renovierung und Reparatur der Damen Dusch- und Toilettenräume in Raum 011 G-Wing

Pos-Nr.	Menge	Leistungsbeschreibung
1	1 Pauschale	Baustelleneinrichtung, Baustellenabsicherung
2	1 Pauschale	Demontage der Objekte und Leitungen, incl. Entsorgung, Abbrucharbeiten bestehender Trennwände und Fliesen bzw. Bodenbelag.
3	1 Pauschale	Material Rigips, Putz, Fliesenkleber und Eckschienen. Inclusive flüssige Abdichtung im Nassbereich der Dusche
4	1 Pauschale	Verlegen von Bodenfliesen, incl. Material und Arbeitsleistung 30 qm Boden-/Wandfliesen Verlegung und Material Typ Villeroy & Boch R10 DT10 295*295mm 35 qm Keratim Deutsches Steinzeug matt-weiss ca.200*240mm, incl. Verfugung, Bodenfliesen Imprägnierung Endschiene für Fliesen ca. 15m
5	1 Pauschale	Silikonfugen herstellen incl. Material ca.30m
6	1 Pauschale	Rohrleitung mit neuen Einbauten für Frischwasser und Abwasser, inclusive Ventile, Dichtungen und Isolationen. Einbau von Strangventilen. Installation einer neuen Warmwasserleitung für die Dusche, über die Raumdecke, ca. 15 m Rohr Typ Geberit Mepla DN 15-26
7	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer/Wassertank WC-Anlage, Installation und Verrohrung Wandmontage WC Tiefspüle - WC weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“, incl. Ablauf Geberite WC-Anlagen Drücker Garnitur, Toilettensitz, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen

8	1St.	Installation und Verrohrung von: Geberit UP Ständer Waschbecken Wandtisch-Montageelement Wandmontage Waschtisch 60cm weiß Typ „Ideal Standard Eurovit“, incl. Ablauf Installation von Wassermischer Type Standard CeraMix Blue Waschtischarmatur, inclusive Material, Verbindungsleitungen und Abwasserleitungen
9	1St.	Kessel Bodenablauf, Incl. Material und Verbindungsleitungen
10	1St.	Verlegung Doppelwandiger Trockenbauwand, ca. 8 qm
11	1St.	Installation von Trennwänden Type META 40 FB für: 2 Toiletten und Wand, 1 Türen 90 cm, 1 Raum Trenner
12	1St.	Installation und Verrohrung von: Duschwanne Type Ideal Standard Eurovit, ca.. (80cm*80cm) Installation von Wassermischer Type Ideal Standard CeraMix Blue Installation von Duschbrause Type Ideal Standard Wasserspar Ausführung Duschtrenn Tür, 2 Türen ESG und Chrom, inclusive Dichtungen Incl. Montage.
13	1 Pauschale	Errichten einen Trockenwand, ca. 8 qm. Incl. Vorarbeiten
14	1St.	Installation Heisswasser Boiler Type Stiebel Eltron 231252, 50 Liter, SHZ 50, inclusive Material und Verbindungsleitungen und Abwasserleitung Sicherheitsgruppe KV30, Wandbefestigung oder Stiebel Eltron 13kW Durchlauferhitzer
15	1 Pauschale	Installation einer Abluftanlage, Wanddurchbruch, Lüfter, Abluftrohr und Deckenelement.
16	Pauschale	Reisekosten, Inbetriebnahme, Dichtheitsprüfung, Reinigung und Dokumentation, sowie Abnahme durch FAC Mitarbeiter
17	1St.	Radiator, incl. Thermostate und Einbau